

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 17.60	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 4350	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4350.000</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4350	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4350.000</b>
4	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 8724	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8724.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8724.000</b>
5	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 8724*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8724.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8724.000</b>
6	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 3100	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3100.000</b>

Int. Zbigniew Moszczyński  
 upr. bud. nr 174/71/ZG  
 upr. prof. nr 6/88/Ow  
 Dział Nr 8 pok. 40