

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------|--------------|------------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.453 | km | | |
| | | | km | 1.453 | |
| | | | | RAZEM | 1.453 |
| 2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1453*4.4 | m ² | | |
| | | | m ² | 6393.200 | |
| | | | | RAZEM | 6393.200 |
| 3 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 65 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 65.000 | |
| | | | | RAZEM | 65.000 |
| 4 | KNR 2-31 0101-07 | Ręczne wykonanie koryta pod zjazdu, w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 4*1*22 | m ² | | |
| | | | m ² | 88.000 | |
| | | | | RAZEM | 88.000 |
| 5 | KNR 2-31 0115-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 88 | m ² | | |
| | | | m ² | 88.000 | |
| | | | | RAZEM | 88.000 |
| 6 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 15.5 | t | | |
| | | | t | 15.500 | |
| | | | | RAZEM | 15.500 |
| 7 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 5925 | m ² | | |
| | | | m ² | 5925.000 | |
| | | | | RAZEM | 5925.000 |
| 8 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładkowymi (kat.gr.I-II) 145.3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 145.300 | |
| | | | | RAZEM | 145.300 |
| 9 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. 5925*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 11850.000 | |
| | | | | RAZEM | 11850.000 |
| 10 | KNR 2-01 0201-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość do 1 km 145.3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 145.300 | |
| | | | | RAZEM | 145.300 |
| 11 | KNR 2-01 0214-01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładkowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II 145.3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 145.300 | |
| | | | | RAZEM | 145.300 |

14.12.2015
J. J. J.