

# PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor:	<b>Gmina Zwierzyn</b> <b>Ul. Wojska Polskiego 8</b> <b>66-542 Zwierzyn</b>  <b>Skarb Państwa</b> <b>Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe</b> <b>Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie</b> <b>ul. Gorzowska 17</b> <b>66-500 Strzelce Krajeńskie</b>		
Jednostka projektowa:	<b>PRACOWNIA PROJEKTOWO – USŁUGOWA LAKBUD-INWEST</b> <b>Leszek Puszy, ul. W. Grabskiego 21/11, 66-400 Gorzów Wlkp.</b>		
Obiekt:	<b>PRZEBUDOWA DROGI ZWIERZYN - GOLCZEWICE</b>		
Adres:	nr 181,800, 22 - obręb Zwierzyn, jednostka ewidencyjna – Zwierzyn		
Branża:	Drogowa		
Kategoria obiektu:	XXV		
	Imię i nazwisko	Specjalność nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Klepczyński	drogowa WAM/0105/POOD/08	
Data:	Maj 2017r.	Egz. nr :	

**BUDOWA DROGI GMINNEJ ZWIERZYN - GOLCZEWICE W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA DROGI ZWIERZYN - GOLCZEWICE”**

PRZEDMIAR ROBOT					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	1.277
2		D-01.02.01a	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	3.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem na odl. do 3km	m <sup>3</sup>	1 310.63
4		D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów I-IV kat. z transportem z odl. do 3km	m <sup>3</sup>	424.00
5		D-02.03.01c	Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 40/40 kN/m (droga na odcinku od km 0+000 do km 0+200 oraz stanowiska postojowe)	m <sup>2</sup>	1 310.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6		D-04.01.01	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - (jezdnia, chodniki, zjazdy, stanowiska postojowe)	m <sup>2</sup>	6 070.36
7		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	6 005.68
8		D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	5 750.34
9		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15cm - chodniki	m <sup>2</sup>	622.00
10		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	305.00
11		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - parkingi	m <sup>2</sup>	250.00
12		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - podbudowa na całej szerokości jezdni od km 0+000 do 0+200	m <sup>2</sup>	1 060.00
13		D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm - poszerzenia na odcinku od km 0+200 do km 1+276.70	m <sup>2</sup>	3 833.36
14		D-04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm śr. gr. 9cm - na odcinku od km 0+200 do km 1+276.70	m <sup>2</sup>	4 945.68
	<b>45200000-8</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15		D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ściernalna wg WT-1 i WT-2 AC8S gr. 4cm (wraz z odsadzkami)	m <sup>2</sup>	5 495.00
16		D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 AC16W gr. 5cm (wraz z odsadzkami)	m <sup>2</sup>	5750.34
17		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor szary) - chodniki	m <sup>2</sup>	622.00
18		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Behaton - kolor szary) - zjazdy	m <sup>2</sup>	305.00
19		D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piask. 1:4 gr. 5cm (typ Holland - kolor grafitowy) - stanowiska postojowe	m <sup>2</sup>	250.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20		D-06.01.01a	Humusowanie grub. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw	m <sup>2</sup>	3 050.00
21		D-06.06.01a	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki kruszywa łamanego 0/31.5 z pospółką (1:1) grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	1 590.00
22		D-06.05.01	Wykonanie przykrycia sączka żwirem płukanym frakcji 8/16mm grubości warstwy 10cm - szer. 2x0.5m (na odcinku od km 0+220 do 0+390)	m <sup>2</sup>	170.00
23		D-06.05.01	Wykonanie sączków ze żwiru płukanego frakcji 16/32mm o wymiarach 50x50cm (0.25m <sup>3</sup> /1mb) w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 200g/m <sup>2</sup> (2.0m <sup>2</sup> /1mb) - wykop wąskoprzestrzenny, ułożenie geowłókniny, zasypanie żwirem (obustronnie na odcinku od km 0+220 do 0+390)	m	340.00
	<b>45200000-8</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
24		D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	275.00
25		D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	290.00
26		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	110.00
27		D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30x100cm z ławą i oporem z bet. C12/15	m	565.00