

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.92	km km	1.920	
				RAZEM	1.920
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 354.40	m ³ m ³	354.400	
				RAZEM	354.400
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 7088	m ² m ²	7088.000	
				RAZEM	7088.000
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 7088	m ² m ²	7088.000	
				RAZEM	7088.000
5	KNR 2-31 0805-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 542.50	m ² m ²	542.500	
				RAZEM	542.500
6	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 3840	m ² m ²	3840.000	
				RAZEM	3840.000