

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14	KNR-W 2-02 d.1. 0259-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	(279.72* 0.888)/ 1000 = 0.248	0.00	0.00
15	KNR-W 2-02 d.1. 0259-01 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	(244.4* 0.222)/ 1000 = 0.054	0.00	0.00
Razem dział: Fundamenty - konstrukcja						0.00
1.3	Fundamenty - izolacja					
16	KNR AT-27 d.1. 0304-01 3	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu Krotność = 3	m ²	35.336	0.00	0.00
17	KNR AT-27 d.1. 0303-01 3	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu Krotność = 3	m ²	144.784	0.00	0.00
18	KNR 0-41 d.1. 0115-02 3	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi ciepłowodociepleniowo	m ²	(9.36*2+ 3.84+ 3.38+ 5.69+ 12.91+ 2.39*2)* 0.80 = 39.466	0.00	0.00
19	KNR 0-17 d.1. 2609-06 3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach	m ²	poz.18 = 39.456	0.00	0.00
Razem dział: Fundamenty - izolacja						0.00
1.4	Ściany nadziemne murowane					
20	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 4	Izolacje z grubej folii (pod mury)	m ²	25.113	0.00	0.00
21	KNR 0-16 d.1. 0153-02 4	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego "600" o grubości 24 cm	m ²	154.750	0.00	0.00
22	KNR 0-16 d.1. 0155-01 4	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego "600" o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm	m ²	109.338	0.00	0.00
23	KNR AT-34 d.1. 0116-02 4	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży o długości L=240 cm	m	2.40	0.00	0.00
24	KNR AT-34 d.1. 0116-02 4	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży o długości L=180 cm	m	1.80*2 = 3.600	0.00	0.00
25	KNR AT-34 d.1. 0116-02 4	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży o długości L=150 cm	m	1.50*4 = 6.000	0.00	0.00
26	KNR AT-34 d.1. 0116-02 4	Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży o długości L=120 cm	m	1.20*6 = 7.200	0.00	0.00
27	wycena indywidualna 4	Dostawa i montaż łączników systemowych LP30 w miejscach połączenia ścian (prostopadle)	szt	200	0.00	0.00
Razem dział: Ściany nadziemne murowane						0.00
1.5	Elementy żelbetowe nadziemne					