

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn					
1		Pom. 0.01 HOL.			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i wykucie nowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1.1		0,05 * 2,07 * 1 * 0,25 + 0,17 * 0,8 * 0,25 * 1	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
d.1.1		{drzwi} poz.2 * 1,80 * 0,05	m3	0,090	
		{cegła} poz.3 + 4,750 * 0,12 + 12,800 * 0,12 * 0,12	m3	0,814	
				RAZEM	0,904
1.2		Drzwi wewnętrzne			
5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
d.1.2		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
2		0.02 PRALNIA I PRASOWALNIA			
2.1		Prace rozbiórkowe			
7	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
d.2.1		0,9 * 1,5	m2	1,350	
				RAZEM	1,350
8	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.2.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i wykucie nowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.2.1		0,05 * 2,07 * 1 * 0,25 + 0,17 * 0,8 * 0,25 * 1	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2.1		3,85	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
d.2.1		3,85	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
d.2.1		(1,14 * 2 * 2,8 + 3,43 * 2 * 2,8 - 0,9 * 1,5 - 0,8 * 2)	m2	22,642	
				RAZEM	22,642

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościemiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0108- d.2.1 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{drzwi} poz.9 * 1,80 * 0,05	m3	0,090	
		{cegła} poz.10 + 4,750 * 0,12 + 12,800 * 0,12 * 0,12	m3	0,814	
		{wykładzina pcv} poz.11 * 0,006	m3	0,023	
		{farba} [poz.12 + poz.13] * 0,005	m3	0,132	
				RAZEM	1,059
2.2		Drzwi wewnętrzne			
15	KNR 4-01 0318- d.2.2 02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-02 d.2.2 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
2.3		Podłoża i posadzki			
17	NNRNKB 202 d.2.3 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		posadzki z płytek	m2	3,850	
		3,85			
				RAZEM	3,850
18	NNRNKB 202 d.2.3 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.17	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
19	NNRNKB 202 d.2.3 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (gr. 3mm pod płytki ceramiczne) Krotność = -2	m2		
		poz.17	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
20	KNR 0-12 1118- d.2.3 03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.17	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
21	KNR 0-12 1119- d.2.3 01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
		1,14 * 2 + 3,43 * 2 - 0,8	m	8,340	
				RAZEM	8,340
2.4		Tynki, okładziny i malowanie			
22	KNR 4-01 0619- d.2.4 02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.13	m2	22,642	
				RAZEM	22,642
23	KNR 4-01 0619- d.2.4 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.12	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
24	KNR 4-01 0705- d.2.4 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		poz.22	m	22,642	
				RAZEM	22,642
25	NNRNKB 202 d.2.4 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		{tynk istn.pozostawione} poz.13	m2	22,642	
				RAZEM	22,642
26	NNRNKB 202 d.2.4 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.12	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
27	KNR 2-02 2009- d.2.4 02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową- bez łaźnierek	m2		

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25	m2	22,642	
				RAZEM	22,642
28 d.2.4	KNR 0-14 2012-01	Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowymi akustycznych (perforowany) gr. 12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników	m2		
		poz.26	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
29 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.13	m2	22,642	
				RAZEM	22,642
30 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.26	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
31 d.2.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.30	m2	3,850	
				RAZEM	3,850
32 d.2.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.13	m2	22,642	
				RAZEM	22,642
2.5		Instalacje sanitarne			
33 d.2.5	KNNR 8 0122-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.5	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.5	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.5	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.5	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
38 d.2.5	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
39 d.2.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ścienne do pralki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ścienne do baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowa podejścia ściennego	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2.5	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2.5	KNNR 4 0135-01	Zawory czterpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.5	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.5	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pom.0.03. KORYTARZ			
3.1		Prace rozbiórkowe			
47 d.3.1	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4 + 1 + 1	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.3.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		4 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
49 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		30,11	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
50 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{drzwi} poz.48 * 1,80 * 0,05	m3	0,540	
		{farba} [poz.49] * 0,005	m3	0,151	
				RAZEM	0,691
3.2		Drzwi wewnętrzne			
51 d.3.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna - PO RENOWACJI	szt.		
		4 + 1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
52 d.3.2	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	m2		
		1,2 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
53 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne - PO RENOWACJI	m2		
		0,95 * 2,15 * 5	m2	10,213	
				RAZEM	10,213
54 d.3.2	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne plyninowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 Z OŚCIEŻNICĄ	m2		
		1,2 * 2	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
3.3		Podłóża i posadzki			

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwa wyrównująca i wygladzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki - na istniejącej terakocie	m2		
		30,11	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
56 d.3.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (gr. 3mm pod płytki ceramiczne) Krotność = -2	m2		
		30,11	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
57 d.3.3	KNR 0-12 1118- 03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez kosztu płytek	m2		
		22,140	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
58 d.3.3	KNR 0-12 1119- 01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
		$13,82 * 2 + 2,96 + 1,85 + 1,47 - 5 * 0,95 - 1,2$	m	27,970	
				RAZEM	27,970
3.4		Tynki, okładziny i malowanie			
59 d.3.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczołkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.49	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
60 d.3.4	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		$(13,82 * 2 * 3 + 2,96 * 3 + 1,85 * 3 + 1,47 * 3 - 1,2 * 2 - 0,95 * 2,15 * 5) * 50\%$	m	44,574	
				RAZEM	44,574
61 d.3.4	KNR-W 2-02 2004-04	Zabudowa pionów c.o. płytami G-K	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
62 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		$(13,82 * 2 * 3 + 2,96 * 3 + 1,85 * 3 + 1,47 * 3 - 1,2 * 2 - 0,95 * 2,15 * 5)$	m2	89,148	
				RAZEM	89,148
63 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.49	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
64 d.3.4	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.62	m2	89,148	
				RAZEM	89,148
65 d.3.4	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.63	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
66 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.64	m2	89,148	
				RAZEM	89,148
67 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.65	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
68 d.3.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.67	m2	30,110	
				RAZEM	30,110
69 d.3.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.66	m2	89,148	
				RAZEM	89,148
3.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
70 d.3.5	cena zakładowa	Balustrady schodowe - poręcze	m		
		2,7 * 2	m	5,400	
				RAZEM	5,400
4		Pom. 0.04. ANEKS KUCHENNY			
4.1		Prace rozbiórkowe			
71 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		1,5 * 1,1	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
72 d.4.1	KNR 4-04 1006- 03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.4.1	KNR 4-01 0354- 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.4.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		13,32	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
75 d.4.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych	m2		
		5 * 2 * 3 + 2,6 * 2 * 3 - 0,95 * 2,15 * 2 - 1,1 * 1,15	m2	40,250	
				RAZEM	40,250
76 d.4.1	KNR 4-01 0336- 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cęg. w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3 + 3 + 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
77 d.4.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegla} poz.76 * 0,12 * 0,12	m3	0,173	
		{farba} [poz.74 + poz.75] * 0,005	m3	0,268	
				RAZEM	0,441
4.2		Drzwi wewnętrzne			
78 d.4.2	KNR 4-01 0318- 02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna - PO RENOWACJI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne - PO RENOWACJI	m2		
		0,95 * 2,15 * 1	m2	2,043	
				RAZEM	2,043
4.3		Podłoga i posadzki			
80 d.4.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		13,320	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
4.4		Tynki, okładziny i malowanie			
81 d.4.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		13,32	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
82 d.4.4	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.75 * 50%	m	20,125	
				RAZEM	20,125

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościemiec, Gmina Zwierzyn
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.4.4	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej - fartuch nad blatem kuchennym	m2		
		5 * 0,8	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
84 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.75 - poz.83	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
85 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.74	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
86 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.84	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
87 d.4.4	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.85	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
88 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.86	m2	36,250	
				RAZEM	36,250
89 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.87	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
90 d.4.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.89	m2	13,320	
				RAZEM	13,320
91 d.4.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.84 - poz.83	m2	32,250	
				RAZEM	32,250
4.5		Instalacje sanitarne			
92 d.4.5	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
93 d.4.5	KNR-W 4-01 0326-01	Naprawa bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
94 d.4.5	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16x2,2 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
95 d.4.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 16 mm	szk.		
		4	szk.	4,000	
				RAZEM	4,000
96 d.4.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szk.		
		1 + 1	szk.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.4.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowa podejścia ściennego	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.4.5	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.4.5	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.94	m	5,500	
				RAZEM	5,500
100 d.4.5	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.99	m	5,500	
				RAZEM	5,500
101 d.4.5	KNR 0-35 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.94	m	5,500	
				RAZEM	5,500
102 d.4.5	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt		
		1	szt	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
103 d.4.5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
104 d.4.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.4.5	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.4.5	KNNR 4 0143-01	Przepływowy ogrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pom. 0.05. JADALNIA			
5.1		Prace rozbiórkowe			
107 d.5.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		1,5 * 1,1 * 2	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
108 d.5.1	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.5.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		17,17	m2	17,170	
				RAZEM	17,170

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² z użyciem środków chemicznych	m ²		
		3,45 * 2 * 3 + 5,2 * 3 - 1,1 * 1,5 * 2 - 0,95 * 2,15 * 2	m ²	28,915	
				RAZEM	28,915
112	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m ³		
		[poz.110 + poz.111] * 0,005	m ³	0,230	
				RAZEM	0,230
5.2		Drzwi wewnętrzne			
113	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna - PO RENOWACJI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne - PO RENOWACJI	m ²		
		0,95 * 2,15 * 1	m ²	2,043	
				RAZEM	2,043
5.3		Podłóża i posadzki			
115	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		17,17	m ²	17,170	
				RAZEM	17,170
5.4		Tynki, okładziny i malowanie			
116	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m ²		
		17,17	m ²	17,170	
				RAZEM	17,170
117	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.111 * 50%	m	14,458	
				RAZEM	14,458
118	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m ²		
		poz.111	m ²	28,915	
				RAZEM	28,915
119	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m ²		
		poz.110	m ²	17,170	
				RAZEM	17,170
120	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m ²		
		poz.118	m ²	28,915	
				RAZEM	28,915
121	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m ²		
		poz.119	m ²	17,170	
				RAZEM	17,170
122	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m ²		
		poz.120	m ²	28,915	
				RAZEM	28,915
123	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m ²		
		poz.121	m ²	17,170	
				RAZEM	17,170
124	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m ²		
		{sufity} poz.123	m ²	17,170	
				RAZEM	17,170

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.5.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.118	m2	28,915	
				RAZEM	28,915
6		Pom. 0.06. SALA KLUBOWA			
6.1		Prace rozbiórkowe			
126 d.6.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,1 * 1,5 * 2	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
127 d.6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		53,28	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
128 d.6.1	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i wykucie nowych w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,05 * 2,07 * 1 * 0,25 + 0,17 * 0,8 * 0,25 * 1	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
129 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		23,41	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
130 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		4,7 * 3 * 2 + 4,9 * 3 * 2 - 1,1 * 1,5 * 2 - 0,95 * 2,15 * 2 - 0,9 * 2	m2	48,415	
				RAZEM	48,415
131 d.6.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.128	m3	0,060	
		{wykładzina pcv} poz.127 * 0,006	m3	0,320	
		{farba} [poz.129 + poz.130] * 0,005	m3	0,359	
				RAZEM	0,739
6.2		Drzwi wewnętrzne			
132 d.6.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.6.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
		0,95 * 2,15 * 1	m2	2,043	
				RAZEM	2,043
6.3		Podłoża i posadzki			
134 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		23,41	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
135 d.6.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.134	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
136 d.6.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz.134	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
137 d.6.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.134	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
6.4		Tynki, okładziny i malowanie			

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
138 d.6.4	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		23,41	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
139 d.6.4	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.130 * 50%	m	24,208	
				RAZEM	24,208
140 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.130	m2	48,415	
				RAZEM	48,415
141 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.129	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
142 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową- bez łazienek	m2		
		poz.140	m2	48,415	
				RAZEM	48,415
143 d.6.4	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.141	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
144 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.142	m2	48,415	
				RAZEM	48,415
145 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.143	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
146 d.6.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.145	m2	23,410	
				RAZEM	23,410
147 d.6.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.142	m2	48,415	
				RAZEM	48,415
6.5		Instalacje sanitarne			
148 d.6.5	wycena indywidualna	Dostawa urządzeń klimatyzacji (klimatyzatorów +agregatów)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
149 d.6.5	KNR 7-24 0104-01 analogia	Montaż elementów klimatyzatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.6.5	KNR 7-24 0153-01	Agregaty montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.6.5	KNR 7-24 0235-02	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
152 d.6.5	KNR 7-24 0513-02	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych	kpl.		

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.6.5	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.6.5	KNR 7-24 0515-02	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.6.5	KNR 7-24 0516-02	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pom. 0.07. Łazienka			
7.1		Prace rozbiórkowe			
156 d.7.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		6,83	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
158 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		3,40 * 2 * 2 + 2,01 * 2 * 2 - 0,9 * 1,5 - 0,9 * 2	m2	18,490	
				RAZEM	18,490
159 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		1 * 10,80	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
160 d.7.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3 + 3 + 6 + 6	m	18,000	
				RAZEM	18,000
161 d.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.160 * 0,12 * 0,12	m3	0,259	
		poz.158 * 0,02	m3	0,370	
		{farba} [poz.157 + poz.159] * 0,005	m3	0,088	
				RAZEM	0,717
7.2		Podłoża i posadzki			
162 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		6,83	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
163 d.7.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.162	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
164 d.7.2	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Płytki o specjalnych wzorach.	m2		
		poz.162	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
165 d.7.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
		3,40 * 2 + 2,01 * 2 - 0,9	m	9,920	
				RAZEM	9,920
7.3		Tynki, okładziny i malowanie			

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		6,83	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
167	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		poz.158 * 50%	m	9,245	
				RAZEM	9,245
168	KNR 0-14 2012-01	Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników	m2		
		6,83	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
169	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.157	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
170	KNR 2-02 0613-03	Ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm na ruszcie stropu podwieszonego	m2		
		poz.168	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
171	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie i glazurę	m2		
		poz.173 + poz.175	m2	22,550	
				RAZEM	22,550
172	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		6,83	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
173	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej	m2		
		$(3,40 * 2 + 2,01 * 2 - 0,9 - 0,9) * 2,20$	m2	19,844	
				RAZEM	19,844
174	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.172	m2	6,830	
				RAZEM	6,830
175	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		$(3,40 * 2 + 2,01 * 2 - 0,9 - 0,9) * 0,3$	m2	2,706	
				RAZEM	2,706
7.4		Pozostałe prace wykończeniowe			
176	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.156	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.5		Instalacje sanitarne			
177	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd	m		
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
178	KNNR 8 0122-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180	KNNR 8 0122-07 analogia	Demontaż baterii z natryskiem	szt.		

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.7.5	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.7.5	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.7.5	KNNR 8 0225-04 analogia	Demontaż wanny kąpielowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.7.5	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
185 d.7.5	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
186 d.7.5	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1 + 1	msc.	2,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
187 d.7.5	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
188 d.7.5	KNR-W 4-01 0326-01	Naprawa bruzd	m		
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
189 d.7.5	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 i 20mm	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
190 d.7.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 16 i 20mm	szt.		
		4 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
191 d.7.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ścienne do zaworu WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.7.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ścienne do baterii	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościemiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.7.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowa podejścia ściennego	szt.		
		1 + 1 + 1	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
194 d.7.5	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednoręczne z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
195 d.7.5	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.7.5	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.7.5	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 63 mm)	m		
		poz.189	m	12,000	
				RAZEM	12,000
198 d.7.5	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.197	m	12,000	
				RAZEM	12,000
199 d.7.5	KNR 0-35 0128-26	Otulin termooizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.189	m	12,000	
				RAZEM	12,000
200 d.7.5	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt		
		1 + 1	szt	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	1,000
201 d.7.5	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.7.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
203 d.7.5	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.7.5	KNNR 4 0143-01	Pojemnościowy ogrzewacz wody 60 litrów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.6		Wyposażenie wc dla niepełnosprawnych			
205 d.7.6	KNR 2-02 1217-01	Montaż poręczy ściennych ze stali pokrytej farbą poliesterową o śr. 32mm w łazience dla niepełnosprawnych wraz z krzeselkiem natryskowym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Pom. 0.08 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
8.1		Podłoża i posadzki			
206 d.8.1	KNR-W 7-12 0402-04 analogia	Malowanie terakoty	m2		
		3,64	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
8.2		Tynki, okładziny i malowanie			
207 d.8.2	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
208 d.8.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		7,390	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
209 d.8.2	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.208	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
210 d.8.2	KNR-W 7-12 0402-05 analogia	Malowanie glazury	m2		
		2,3 * 2 * 3 + 1,6 * 2 * 3 - 0,9 * 1,5 - 1 * 2	m2	20,050	
				RAZEM	20,050
8.3		Instalacje sanitarne			
211 d.8.3	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
212 d.8.3	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
213 d.8.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
214 d.8.3	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
215 d.8.3	KNNR 4 0230- 01	Wymiana umywalki pojedyncze - dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
216 d.8.3	KNNR 4 0233- 03	Wymiana ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.8.3	KNNR 8 0128- 05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.8.3	KNNR 4 0143-01	Pojemnościowy ogrzewacz wody - ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.4		Wyposażenie wc dla niepełnosprawnych			
219 d.8.4	KNR 2-02 1217-01	Montaż poręczy ściennych ze stali pokrytej farbą poliesterową o śr. 32mm w łazience dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pom. 0.09. GABINET ZABIEGOWO - PIELEŃNIARSKI			
9.1		Prace rozbiórkowe			
220 d.9.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,2 * 1,5 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
221 d.9.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,41	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
222 d.9.1	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,8 * 3	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
223 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		19,41	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
224 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		4 * 2 * 3 + 5 * 2 * 3 - 1,2 * 1,5 * 2 - 0,95 * 2,15	m2	48,358	
				RAZEM	48,358
225 d.9.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.222 * 0,12	m3	1,008	
		{wykładzina pcv} poz.221 * 0,006	m3	0,116	
		{farba} [poz.223 + poz.224] * 0,005	m3	0,339	
				RAZEM	1,463
9.2		Podłoża i posadzki			
226 d.9.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		19,41	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
227 d.9.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.226	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
228 d.9.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2	m2		
		poz.226	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
229 d.9.2	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt wiórowych	m2		
		poz.226	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
230 d.9.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.226	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
9.3		Tynki, okładziny i malowanie			

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.9.3	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		19,41	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
232 d.9.3	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.224 * 50%	m	24,179	
				RAZEM	24,179
233 d.9.3	KNR-W 2-02 2004-04	Zabudowa pionów c.o. płytami G-K	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
234 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.224	m2	48,358	
				RAZEM	48,358
235 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.223	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
236 d.9.3	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.234	m2	48,358	
				RAZEM	48,358
237 d.9.3	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.235	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
238 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.236	m2	48,358	
				RAZEM	48,358
239 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.237	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
240 d.9.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.239	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
241 d.9.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.236	m2	48,358	
				RAZEM	48,358
242 d.9.3	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej - fartuch nad umywalką	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
9.4		Pozostałe prace wykończeniowe			
243 d.9.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
244 d.9.4	KNNR 4 0230-01	Wymiana umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
245 d.9.4	KNNR 4 0143-01	Przepływowy ogrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
10		Pom. 0.10. POMIESZCZENIE TERAPII INDYWIDUALNEJ			
10.1		Prace rozbiórkowe			
246 d.10.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,2 * 1,5 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
247 d.10.1	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		27,17	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
248 d.10.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		27,17	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
249 d.10.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		5,5 * 2 * 3 + 5 * 2 * 3 - 1,2 * 1,5 * 2 - 0,95 * 2,15	m2	57,358	
				RAZEM	57,358
250 d.10.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{wykładzina pcv} poz.247 * 0,006	m3	0,163	
		{farba} [poz.248 + poz.249] * 0,005	m3	0,423	
				RAZEM	0,586
10.2		Podłoża i posadzki			
251 d.10.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		27,17	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
252 d.10.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.251	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
253 d.10.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2	m2		
		poz.251	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
254 d.10.2	KNR 0-21 4007- 03	Podłoga z płyt wiórowych	m2		
		poz.251	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
255 d.10.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.251	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
10.3		Tynki, okładziny i malowanie			
256 d.10.3	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		27,17	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
257 d.10.3	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.249 * 50%	m	28,679	
				RAZEM	28,679
258 d.10.3	KNR-W 2-02 2004-04	Zabudowa pionów c.o. płytami G-K	m2		
		2 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
259 d.10.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.249	m2	57,358	
				RAZEM	57,358
260 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.248	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
261 d.10.3	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.259	m2	57,358	
				RAZEM	57,358
262 d.10.3	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.260	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
263 d.10.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.261	m2	57,358	
				RAZEM	57,358
264 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.262	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
265 d.10.3	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.264	m2	27,170	
				RAZEM	27,170
266 d.10.3	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.261	m2	57,358	
				RAZEM	57,358
267 d.10.3	KNNR 2 0805- 01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej - fartuch nad umywalką	m2		
		1,5 * 2	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10.4		Pozostałe prace wykończeniowe			
268 d.10.4	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.10.4	KNNR 4 0230- 01	Wymiana umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.10.4	KNNR 4 0143- 01	Przepływowy ogrzewacz wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Pom. 0.11. SZATNIA			
11.1		Prace rozbiórkowe			
271 d.11.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,1 * 1,5 * 1	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
272 d.11.1	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		10,73	m2	10,730	
				RAZEM	10,730
273 d.11.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		10,73	m2	10,730	

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,730
274 d.11.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m ²		
		5 * 2 * 3 + 2,15 * 2 * 3 - 1,9 * 2,15 - 1,2 * 1,5	m ²	37,015	
				RAZEM	37,015
275 d.11.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m ³		
		{wykładzina pcw} poz.272 * 0,006	m ³	0,064	
		{farba} [poz.273 + poz.274] * 0,005	m ³	0,239	
				RAZEM	0,303
11.2		Podłoża i posadzki			
276 d.11.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		10,73	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
11.3		Tynki, okładziny i malowanie			
277 d.11.3	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m ²		
		10,73	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
278 d.11.3	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.274 * 50%	m	18,508	
				RAZEM	18,508
279 d.11.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m ²		
		poz.274	m ²	37,015	
				RAZEM	37,015
280 d.11.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m ²		
		poz.273	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
281 d.11.3	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową- bez łazienek	m ²		
		poz.279	m ²	37,015	
				RAZEM	37,015
282 d.11.3	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		poz.280	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
283 d.11.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m ²		
		poz.281	m ²	37,015	
				RAZEM	37,015
284 d.11.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m ²		
		poz.282	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
285 d.11.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m ²		
		{sufity} poz.284	m ²	10,730	
				RAZEM	10,730
286 d.11.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m ²		
		poz.281	m ²	37,015	
				RAZEM	37,015

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		Pom. 0.12. SALA DO ZAJĘĆ			
12.1		Prace rozbiórkowe			
287 d.12.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,15 * 2,1 + 1,2 * 1,5	m2	4,215	
				RAZEM	4,215
288 d.12.1	KNR 4-04 1006- 03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
289 d.12.1	KNR 4-01 0354- 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
290 d.12.1	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
291 d.12.1	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
292 d.12.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
293 d.12.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		5 * 4 * 3 - 0,95 * 2,15 * 2 - 1,15 * 2,1 - 1,2 * 1,5	m2	51,700	
				RAZEM	51,700
294 d.12.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{wykładzina pcv} poz.290 * 0,006	m3	0,149	
		{farba} [poz.292 + poz.293] * 0,005	m3	0,382	
				RAZEM	0,531
12.2		Drzwi wewnętrzne			
295 d.12.2	KNR 4-01 0318- 02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowa - PO RENOWACJI	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
296 d.12.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne - PO RENOWACJI	m2		
		0,95 * 2,15 * 2	m2	4,085	
				RAZEM	4,085
297 d.12.2	KNR 4-01 0318- 03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - pod drzwi przesuwne	m2		
		1,9 * 2,15	m2	4,085	
				RAZEM	4,085
298 d.12.2	KNR-W 2-02 1024-02 SST 1.5.0	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		2 * 1,6	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
12.3		Podłoża i posadzki			
299 d.12.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
300 d.12.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.299	m2	24,750	

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,750
301 d.12.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz.299	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
302 d.12.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.299	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
12.4		Tynki, okładziny i malowanie			
303 d.12.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
304 d.12.4	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.293 * 50%	m	25,850	
				RAZEM	25,850
305 d.12.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.293	m2	51,700	
				RAZEM	51,700
306 d.12.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.292	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
307 d.12.4	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową- bez łązienek	m2		
		poz.305	m2	51,700	
				RAZEM	51,700
308 d.12.4	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.306	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
309 d.12.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.307	m2	51,700	
				RAZEM	51,700
310 d.12.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.308	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
311 d.12.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.310	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
312 d.12.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.307	m2	51,700	
				RAZEM	51,700
12.5		Instalacje sanitarne			
313 d.12.5	wycena indywidualna	Dostawa urządzeń klimatyzacji (klimatyzatorów +agregatów)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
314 d.12.5	KNR 7-24 0104- 01 analogia	Montaż elementów klimatyzatora	szt.		
		1	szt.	1,000	

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
315 d.12.5	KNR 7-24 0153-01	Agregaty montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
316 d.12.5	KNR 7-24 0235-02	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
317 d.12.5	KNR 7-24 0513-02	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
318 d.12.5	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
319 d.12.5	KNR 7-24 0515-02	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
320 d.12.5	KNR 7-24 0516-02	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Pom. 0.13. SALA DO ODPOCZYŃKU			
13.1		Prace rozbiórkowe			
321 d.13.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV} 1,2 * 1,5 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
322 d.13.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		24,38	m2	24,380	
				RAZEM	24,380
323 d.13.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.13.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		24,38	m2	24,380	
				RAZEM	24,380
325 d.13.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		5 * 4 * 3 - 0,95 * 2,15 - 1,2 * 1,5 * 2	m2	54,358	
				RAZEM	54,358
326 d.13.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{wykładzina pcv} poz.322 * 0,006	m3	0,146	
		{farba} [poz.324 + poz.325] * 0,005	m3	0,394	
				RAZEM	0,540
13.2		Podłóża i posadzki			
327 d.13.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		24,750	m2	24,750	
				RAZEM	24,750
13.3		Tynki, okładziny i malowanie			
328 d.13.3	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		24,38	m2	24,380	

Remont części budynku gminnego w miejscowości Gościmiec, Gmina Zwierzyn
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,380
329 d.13.3	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50% poz.325 * 50%	m		
			m	27,179	
				RAZEM	27,179
330 d.13.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych poz.325	m2		
			m2	54,358	
				RAZEM	54,358
331 d.13.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe poz.324	m2		
			m2	24,380	
				RAZEM	24,380
332 d.13.3	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową- bez łazienek poz.330	m2		
			m2	54,358	
				RAZEM	54,358
333 d.13.3	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową poz.331	m2		
			m2	24,380	
				RAZEM	24,380
334 d.13.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie poz.332	m2		
			m2	54,358	
				RAZEM	54,358
335 d.13.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie poz.333	m2		
			m2	24,380	
				RAZEM	24,380
336 d.13.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów {sufity} poz.335	m2		
			m2	24,380	
				RAZEM	24,380
337 d.13.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian poz.332	m2		
			m2	54,358	
				RAZEM	54,358