

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.0	km km	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 6000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6000.000	6000.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6000.000</b>
3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6.0 cm 264	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	264.000	264.000
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 118.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118.800	118.800
				<b>RAZEM</b>	<b>118.800</b>
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 118.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	118.800	118.800
				<b>RAZEM</b>	<b>118.800</b>
6	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30.6	m m	30.600	30.600
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
7	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV 30.6	m m	30.600	30.600
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2.37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.370	2.370
				<b>RAZEM</b>	<b>2.370</b>
9	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 4518.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4518.800	4518.800
				<b>RAZEM</b>	<b>4518.800</b>
10	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 4518,8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9037.600	9037.600
				<b>RAZEM</b>	<b>9037.600</b>
11	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) 121.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	121.300	121.300
				<b>RAZEM</b>	<b>121.300</b>
12	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 121.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	121.300	121.300
				<b>RAZEM</b>	<b>121.300</b>

mgr. Zbigniew Moszczyński  
*Zbigniew Moszczyński*  
 ul. bud. nr 174/171/2G  
 ul. proj. nr 6/30/13W  
 Dz.U. Nr 8 007