

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.88	km		
			km	1.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.880</b>
1'	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1880*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7520.000</b>
2	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu-podbudowa z kruszywa naturalnego 1880*4.0*5.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37600.000</b>
3	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1880*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7520.000</b>
4	KNR 2-31 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1880*4*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7520.000</b>
5	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1880*2*0.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	338.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.400</b>
6	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II 1880*2*0.09*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	676.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>676.800</b>
7	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) 1880*2*0.09	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	338.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>338.400</b>

inż. *Janusz* *Moszczyński*  
 Upr. bud. nr 174/71/ZG  
 Upr. proj. nr 6/85/GW  
 Dz.U. Nr 8 poz. 48