

## Remont pomieszczeń łazienek w Gościmcu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń łazienek w Gościmcu</b>					
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIA ŁAZIENEK I WC</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
d.1.1		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1.1		99	m2	99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1.1		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
d.1.1		24 * 0,02 + 99 * 0,02	m3	2,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,460</b>
<b>1.2</b>		<b>Podłoża i posadzki</b>			
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome	m2		
d.1.2		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
6	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
d.1.2		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Tynki, okładziny i malowanie</b>			
7	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
d.1.3		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
d.1.3		poz.1	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
d.1.3		24	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
10	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
d.1.3		99	m2	99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
11	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
d.1.3		{sufity} poz.9	m2	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
<b>1.4</b>		<b>Drzwi</b>			
12	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic do drzwi łazienkowych	szł.		
d.1.4		3	szł.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne łazienkowe	m2		
d.1.4		3 * 0,9 * 2,05	m2	5,535	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,535</b>
<b>1.5</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>			

## Remont pomieszczeń łazienek w Gościmcu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.1.5	0210-05				
		5	szt.	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		3	m	3,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	3,000
15	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.1.5	0210-03				
		12	szt.	12,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		6	m	6,000	
		ilość odcinków		RAZEM	12,000
		łączna długość		RAZEM	6,000
16	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.5	0212-06				
		5 + 5 + 2	msc.	12,000	
		ilość podejść		RAZEM	12,000
17	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.5	0212-08				
		5	msc.	5,000	
		ilość podejść		RAZEM	5,000
18	KNR 2-	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 i 20 mm	m		
d.1.5	15/GEBERIT				
	0601-01				
		12 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
19	KNR 2-	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do zaworu WC	szt.		
d.1.5	15/GEBERIT				
	0602-08				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 2-	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szt.		
d.1.5	15/GEBERIT				
	0602-08				
		5 + 5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR 2-	Płytki montażowa podejścia ściennego	szt.		
d.1.5	15/GEBERIT				
	0602-08				
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNNR 4 0137-	Baterie umywalkowe jednouchwyłowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.5	03				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNNR 4 0137-	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.5	09				
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNNR 4 0127-	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 63 mm)	m		
d.1.5	04				
		poz.18	m	24,000	
				RAZEM	24,000
25	KNNR 4 0128-	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.5	02				
		poz.24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
26	KNR 0-35 0128-	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
d.1.5	26				
		poz.18	m	24,000	

## Remont pomieszczeń łazienek w Gościmcu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,000
27 d.1.5	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt		
		1	szt	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
28 d.1.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.1.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.1.5	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe z kabinami	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
31 d.1.5	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.5	KNR 2-15/GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		<b>Instalacje elektryczne</b>			
33 d.1.6	wycena indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		<b>Wyposażenie łazienki</b>			
34 d.1.7	wycena indywidualna	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - zakup i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.7	wycena indywidualna	Lustro- zakup i montaż	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.1.7	wycena indywidualna	Pojemnik na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe - zakup i montaż	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000