

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece					
1		KLUB SENIORA W CZĘŚCI POMIESZCZEN REMIZY OSP W GÓRECKU			
1.1		KORYTARZ			
1.1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
d.1.1.1		11,6 + 6,20	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych-	m2		
d.1.1.1		(2,68 + 3 * 2 + 1,9 * 2 + 1,72) * 2,68 - 5 * 0,9 * 2,05	m2	28,831	
				RAZEM	28,831
5	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
d.1.1.1		2 * 1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
d.1.1.1		{drzwi} poz.2 * 1,80 * 0,05	m3	0,180	
		{cegła} poz.5 * 0,12 * 0,12	m3	0,029	
		{farba} [poz.3 + poz.4] * 0,005	m3	0,233	
				RAZEM	0,442
1.1.2		Drzwi			
7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0318-05	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
d.1.1.2		2 * 0,9 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
10	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą	m2		
d.1.1.2		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
1.1.3		Podłoga i posadzki			
11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
d.1.1.3		posadzki z płytek			
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
12	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1.1.3		poz.11	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
1.1.4		Tynki, okładziny i malowanie			
13	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
d.1.1.4					

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4	m2	28,831	
				RAZEM	28,831
14 d.1.1.4	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.3	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
15 d.1.1.4	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		poz.13 * 85%	m	24,506	
				RAZEM	24,506
16 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe,	m2		
		poz.4	m2	28,831	
				RAZEM	28,831
17 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.3	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
18 d.1.1.4	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.16	m2	28,831	
				RAZEM	28,831
19 d.1.1.4	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.17	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
20 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.4	m2	28,831	
				RAZEM	28,831
21 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.17	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
22 d.1.1.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.21	m2	17,800	
				RAZEM	17,800
23 d.1.1.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.4	m2	28,831	
				RAZEM	28,831
1.1.5		Instalacje elektryczne			
24 d.1.1.5	wycena indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		POMIESZCZENIE WC			
1.2.1		Prace rozbiórkowe			
25 d.1.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
26 d.1.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		$(1,9 * 2 + 1,84 * 2) * 2,72 - 2 * 0,9 * 2,05$	m2	16,656	

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,656
27	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i wykucie nowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2,07 * 1	m3	0,207	
				RAZEM	0,207
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		poz.27	m3	0,207	
		{farba} [poz.25 + poz.26] * 0,005	m3	0,110	
				RAZEM	0,317
1.2.2		Podłoża i posadzki			
29	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod masę samopoziomującą - pod posadzki	m2		
		5,4	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
30	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
1.2.3		Tynki, okładziny i malowanie			
31	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
32	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.25	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
33	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		5,40	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
34	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m2		
		(1,9 * 2 + 1,11 * 2 + 1,73 * 2 + 1,9 * 2) * 2,72 - 0,8 * 2,05 * 3	m2	31,202	
				RAZEM	31,202
35	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.33	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
1.2.4		Drzwi			
36	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic do drzwi łazienkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne łazienkowe	m2		
		2 * 0,9 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
1.2.5		Instalacje sanitarne			
38	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.2.5	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
40 d.1.2.5	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1 + 1	msc.	2,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
41 d.1.2.5	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
42 d.1.2.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 i 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.1.2.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do zaworu WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.2.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szt.		
		1 + 2	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.1.2.5	KNR 2- 15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowe podejścia ściennego	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.1.2.5	KNNR 4 0137- 03	Baterie umywalkowe jednonuchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.2.5	KNNR 4 0137- 09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.2.5	KNNR 4 0135- 01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2.5	KNNR 4 0127- 04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.42	m	6,000	
				RAZEM	6,000
50 d.1.2.5	KNNR 4 0128- 02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.49	m	6,000	
				RAZEM	6,000
51 d.1.2.5	KNR 0-35 0128- 26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.42	m	6,000	
				RAZEM	6,000
52 d.1.2.5	KNNR 8 0116- 01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt.		

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	1,000
		długość rury		RAZEM	1,000
53 d.1.2.5	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.2.5	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.2.5	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.6		Instalacje elektryczne			
56 d.1.2.6	wycena indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.7		Wyposażenie łazienki			
57 d.1.2.7	wycena indywidualna	Uchwyty dla osób niepełnosprawnych - zakup i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.2.7	wycena indywidualna	Lustro- zakup i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.2.7	wycena indywidualna	Pojemnik na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe - zakup i montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		KUCHNIA			
1.3.1		Prace rozbiórkowe			
60 d.1.3.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż okna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		18,6	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
62 d.1.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych	m2		
		(3,7 * 2 + 5,20 * 2) * 2,68 - 2 - 0,9 * 2,05	m2	43,859	
				RAZEM	43,859
63 d.1.3.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd pod instalacje	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
64 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.63 * 0,12 * 0,12	m3	0,086	
		{farba} [poz.61 + poz.62] * 0,005	m3	0,312	

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,398
1.3.2		Podłoża i posadzki			
65 d.1.3.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		18,6	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
66 d.1.3.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.65	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
67 d.1.3.2	KNR 0-12 1118- 03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		18,600	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
1.3.3		Tynki, okładziny i malowanie			
68 d.1.3.3	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie	m2		
		18,6	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
69 d.1.3.3	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		poz.62 * 69%	m	30,263	
				RAZEM	30,263
70 d.1.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe,	m2		
		poz.62	m2	43,859	
				RAZEM	43,859
71 d.1.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.61	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
72 d.1.3.3	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.70	m2	43,859	
				RAZEM	43,859
73 d.1.3.3	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.71	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
74 d.1.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.72	m2	43,859	
				RAZEM	43,859
75 d.1.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.73	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
76 d.1.3.3	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.75	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
77 d.1.3.3	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.70	m2	43,859	
				RAZEM	43,859
1.3.4		Okna			
78 d.1.3.4	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		2	m2	2,000	

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
1.3.5		Instalacje sanitarne			
79 d.1.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16x2,2 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
80 d.1.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 16 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.1.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.3.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowa podejścia ściennego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.3.5	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociągi o śr. do 63 mm)	m		
		poz.79	m	5,500	
				RAZEM	5,500
84 d.1.3.5	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.83	m	5,500	
				RAZEM	5,500
85 d.1.3.5	KNR 0-35 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.79	m	5,500	
				RAZEM	5,500
86 d.1.3.5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
87 d.1.3.5	KNNR 4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3.6		Instalacje elektryczne			
88 d.1.3.6	wycena indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do funkcji pomieszczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		SALA KLUBOWA			
1.4.1		Prace rozbiórkowe			
89 d.1.4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
90 d.1.4.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		40,55	m2	40,550	
				RAZEM	40,550
91 d.1.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42,5	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
92 d.1.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych	m2		
		$(8,51 * 2 + 5 * 2) * 2,68 - 5 - 0,8 * 2,05$	m2	65,774	
				RAZEM	65,774
93 d.1.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{farba} [poz.91 + poz.92] * 0,005	m3	0,541	
				RAZEM	0,541
1.4.2		Podłoża i posadzki			
94 d.1.4.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		42,5	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
95 d.1.4.2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.94	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
96 d.1.4.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		42,5	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
1.4.3		Tynki, okładziny i malowanie			
97 d.1.4.3	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na gleb. 2,0cm	m2		
		42,5	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
98 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe,	m2		
		poz.92	m2	65,774	
				RAZEM	65,774
99 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.91	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
100 d.1.4.3	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.98	m2	65,774	
				RAZEM	65,774
101 d.1.4.3	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisową, systemową, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.99	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
102 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.100	m2	65,774	
				RAZEM	65,774
103 d.1.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.101	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
104 d.1.4.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.103	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
105 d.1.4.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.98	m2	65,774	

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	65,774
106 d.1.4.3	KNR 4-01 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm	m		
		2 * 2 + 0,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
1.4.4		Instalacje elektryczne			
107 d.1.4.4	wycena indywidualna	Instalacja elektryczna i multimedialna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.1.4.4	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.5		KLIMATYZACJA			
109 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split (2x Klimatyzator ścienny + jednostka zewnętrzna inwerter) wraz z instalacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		SALA WIEJSKA W PRZYSIECE			
2.1		Prace rozbiórkowe			
110 d.2.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		13,815	m2	13,815	
				RAZEM	13,815
111 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
112 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych	m2		
		106	m2	106,000	
				RAZEM	106,000
113 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{farba} [poz.111 + poz.112] * 0,005	m3	0,830	
				RAZEM	0,830
2.2		Tynki, okładziny i malowanie			
114 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		106	m2	106,000	
				RAZEM	106,000
115 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
116 d.2.2	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.115	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
117 d.2.2	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		106	m2	106,000	
				RAZEM	106,000
2.3		KLIMATYZACJA			

Utworzenie dwóch klubów Seniora w obiekcie OSP w Górecku i Sali wiejskiej w Przysiece

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzatorów typu Split (2x Klimatyzator ścienny + jednostka zewnętrzna inwerter) wraz z instalacjami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000