

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.574	km km	0.574	
				RAZEM	0.574
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3862	m ² m ²	3862.000	
				RAZEM	3862.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3395.47	m ² m ²	3395.470	
				RAZEM	3395.470
4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 145.2	m ² m ²	145.200	
				RAZEM	145.200
5	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z oporem z betonu 37.4	m m	37.400	
				RAZEM	37.400
6	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV 37.40	m m	37.400	
				RAZEM	37.400
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2.90	m ³ m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
8	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3177.68	m ² m ²	3177.680	
				RAZEM	3177.680
9	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 3177.68*2	m ² m ²	6355.360	
				RAZEM	6355.360
10	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) 83.8	m ³ m ³	83.800	
				RAZEM	83.800
11	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 83.8	m ³ m ³	83.800	
				RAZEM	83.800

mgr. Zbigniew Moszczyński
Zbigniew Moszczyński
 ul. bud. nr 114/71/ZG
 ul. prof. nr 6/65/3W
 Dz U Nr 8 oc 2 5