


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym 1.915	km		
			km	1.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.915</b>
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 804*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3216.000</b>
3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 804*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	804.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>804.000</b>
4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 804*4*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3216.000</b>
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1915*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7660.000</b>
6	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 804*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3216.000</b>
7	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 804*4*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12864.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12864.000</b>
8	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 4876	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4876.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4876.000</b>
9	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 2784	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2784.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2784.000</b>
10	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 7660	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7660.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7660.000</b>
11	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 643.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	643.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>643.200</b>
12	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 3760	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3760.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3760.000</b>

mgr. Zbigniew Mszczczyński  
  
 odd. bud. nr 1471/ZG  
 Nr. proj. nr 6/55/GW  
 Dz. U. Nr 6 poz. 45