

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z wyposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym

ADRES INWESTYCJI: m Zwierzyn, ul. Sportowa, działka nr ewid. 90/2 , obręb: 1 Zwierzyn

NAZWA INWESTORA: GMINA STRZELCE KRAJ.

ADRES INWESTORA: 66-500 STRZELCE KRAJ. AL. WOLNOŚCI 48

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Anna Domaszczyńska

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Jakub Mańdzij

DATA OPRACOWANIA:

2021-01-11

POZIOM CEN: 4 kw. 20 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]
SEKOCENBUD ceny RMS

KOD CPV

45.11.27.23 – Roboty ziemne
45.22.38.00 – Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45.23.61.00 – Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
37.53.00.00 – Artykuły do zabaw na powietrzu

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2021-01-11

Data zatwierdzenia

12.01.2021

mgr inż. Jakub Mańdzij
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid. upr. LBS/0010/PWOS/07

WÓJT GMINY ZWIERZYN

Karol Neumann

Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z doposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym , przy ul. Sportowej , na działce o numerze ewidency jnym 90/2 , obręb: 1 Zwierzyn

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z doposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym , przy ul. Sportowej , na działce o numerze ewidency jnym 90/2 , obręb: 1 Zwierzyn			
1	Roboty przygotowawcze	1	4
2	Nawierzchnia bezpieczna żwirkowa	5	7
3	Zagospodarowanie terenu	8	9
4	Urządzenia	10	15

Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z doposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym, przy ul. Sportowej, na działce o numerze ewidencyjnym 90/2, obręb: 1 Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z doposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym, przy ul. Sportowej, na działce o numerze ewidencyjnym 90/2, obręb: 1 Zwierzyn					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		456 / 10000	ha	0,046	
				RAZEM	0,046
2	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2		
		8 * 38	m2	304,000	
				RAZEM	304,000
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		2 * 6,4 + 2 * 3,6 + 2 * 11,2 + 2 * 3,6 + 0,9 * 4	m2	53,200	
				RAZEM	53,200
4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m2		
		poz.3	m2	53,200	
				RAZEM	53,200
2		Nawierzchnia bezpieczna żwirowa			
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		2 * 6,4 + 2 * 3,6 + 2 * 11,2 + 2 * 3,6 + 0,9 * 4	m2	53,200	
				RAZEM	53,200
6	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0.5-2mm) grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.5	m2	53,200	
				RAZEM	53,200
7	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0.5-2mm) - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 25	m2		
		poz.5	m2	53,200	
				RAZEM	53,200
3		Zagospodarowanie terenu			
8	kalk. własna	Ławka z oparciem	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
9	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Urządzenia			
10	kalk. własna	Bank ramp - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Funbox z grindboxem 3/3 + Poręcz 1/3 + Grindbox - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Minirampa H120 + Quarter pipe - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Grindbox 9 - zakup, transport i montaż	szt		

Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z wyposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym, przy ul. Sportowej, na działce o numerze ewidencyjnym 90/2, obręb: 1 Zwierzyn

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	kalk. własna	Porecz prosta - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	kalk. własna	Pole jam - zakup, transport i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont nawierzchni istniejącego placu betonowego, montaż elementów małej architektury służących do uprawiania sportów rolkowych, wraz z doposażeniem o elementy rekreacyjne, na terenie przy istniejącym boisku sportowym, przy ul. Sportowej, na działce o numerze ewidencyjnym 90/2, obręb: 1 Zwierzyn

Koszty ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1						
Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,046		
d.1						
2	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m2	304,000		
d.1						
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	53,200		
d.1						
4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	53,200		
d.1		Krotność = 3				
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2						
Nawierzchnia bezpieczna żwirowa						
5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	53,200		
d.2						
6	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0.5-2mm) grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	53,200		
d.2						
7	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0.5-2mm) - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	53,200		
d.2		Krotność = 25				
Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna żwirowa						
3						
Zagospodarowanie terenu						
8	kalk. własna	Ławka z oparciem	szt	3,000		
d.3						
9	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt	3,000		
d.3						
Razem dział: Zagospodarowanie terenu						
4						
Urządzenia						
10	kalk. własna	Bank ramp - zakup, transport i montaż	szt	1,000		
d.4						
11	kalk. własna	Funbox z grindboxem 3/3 + Poręcz 1/3 + Grindbox - zakup, transport i montaż	szt	1,000		
d.4						
12	kalk. własna	Minirampa H120 + Quarter pipe - zakup, transport i montaż	szt	1,000		
d.4						
13	kalk. własna	Grindbox 9 - zakup, transport i montaż	szt	1,000		
d.4						
14	kalk. własna	Poręcz prosta - zakup, transport i montaż	szt	1,000		
d.4						
15	kalk. własna	Pole jam - zakup, transport i montaż	szt	1,000		
d.4						
Razem dział: Urządzenia						
Koszty netto						
VAT 23%						
Koszty brutto						

