

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		HOL			
1.1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
d.1.1		{okna PCV -hol+kl.schod} 1,5 * 1,5 * 2	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
2	KNR 4-04 1006- 03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0354- 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0329- 03	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i wykucie nowych w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
d.1.1		{pom. 1.07} 0,10 * 2,07 * 1	m3	0,207	
		{pom. 1.06} 0,20 * 2,07 * 1	m3	0,414	
				RAZEM	0,621
5	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1.1		{pom. 1.01} 11,80	m2	11,800	
		{schody} 15	m2	15,000	
				RAZEM	26,800
6	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych	szt.		
d.1.1		{hol} 2 + {kl.schod} 3	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
d.1.1		{pom. 1.01-hol} 11,80	m2	11,800	
		{kl.schod} 19,89	m2	19,890	
				RAZEM	31,690
8	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
d.1.1		{pom. 1.01-klatka schodowa} (10 * 3 + 3,52 * 3 - 0,8 * 2,05 - 0,9 * 2,05 + 3,3 * 3 - 1,5 * 1,5 - 2,3 * 3 + 1,5 * 6 * 4)	m2	73,825	
				RAZEM	73,825
9	KNR 2-22 0603- d.1.1 03- wsp. do R,S -0,5	Demontaż balustrad stalowo-drewnianych z poręczami	m		
		{schody parter-piętro} 1,9 + 4,4 + 1,8	m	8,100	
				RAZEM	8,100
10	KNR 4-01 0330- 06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla szafki hydrantowej i pionów c.o.	m2		
d.1.1		0,5 * 0,5 + 0,5 * 3 * 3	m2	4,750	
				RAZEM	4,750
11	KNR 4-01 0336- 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
d.1.1		{pom. 1.01} 2 * 1,90	m	3,800	
		{klatka schod} 3 * 3	m	9,000	
				RAZEM	12,800
12	KNR 4-01 0108- d.1.1 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{drzwi} poz.3 * 1,80 * 0,05	m3	0,180	
		{cegła} poz.4 + poz.10 * 0,12 + poz.11 * 0,12 * 0,12	m3	1,375	
		poz.9 * 1,10 * 0,03	m3	0,267	
		{wykładzina pcv} poz.5 * 0,006	m3	0,161	
		{farba} [poz.7 + poz.8] * 0,005	m3	0,528	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,511
1.2		Drzwi wewnętrzne			
13 d.1.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
		0,8 * 2,05 + 0,9 * 2,05	m2	3,485	
				RAZEM	3,485
1.3		Podłoża i posadzki			
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki.	m2		
		posadzki z płytek {pom.1.01 hol} 11,80	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
16 d.1.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.15	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
17 d.1.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (gr. 3mm pod płytki ceramiczne) Krotność = -2	m2		
		poz.15	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
18 d.1.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez kosztu płytek (materiał Inwestora)	m2		
		poz.15	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
19 d.1.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
		3,3 * 2 - 1,7 + 3,5 * 2 - 2,2	m	9,700	
				RAZEM	9,700
20 d.1.3	KNR-W 4-01 0806-03	Klatka schodowa- naprawa istniejącej posadzki - przeszlifowanie, wyrównanie i wzmocnienie	m2		
		11,60	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
21 d.1.3	KNR 0-12 1120-04	Okladziny schodów z płytek	m2		
		11,60 + 20 * 0,3	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
22 d.1.3	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki, na schodach z płytek,	m		
		1,7 + 3,4 + 1,6 + 6,4 + 4,4 + 20 * 0,3	m	23,500	
				RAZEM	23,500
1.4		Tynki, okładziny i malowanie			
23 d.1.4	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.8	m2	73,825	
				RAZEM	73,825
24 d.1.4	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.7	m2	31,690	
				RAZEM	31,690
25 d.1.4	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		poz.23	m	73,825	
				RAZEM	73,825
26 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		{tynk istn.pozostawione} poz.8	m2	73,825	
				RAZEM	73,825

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.7	m2	31,690	
				RAZEM	31,690
28 d.1.4	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową- bez łazienek	m2		
		poz.26	m2	73,825	
				RAZEM	73,825
29 d.1.4	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.27	m2	31,690	
				RAZEM	31,690
30 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 SST 1.10.0	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		{ściany} poz.8	m2	73,825	
				RAZEM	73,825
31 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.27	m2	31,690	
				RAZEM	31,690
32 d.1.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.31	m2	31,690	
				RAZEM	31,690
33 d.1.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		{ściany} poz.8 - poz.34	m2	7,825	
				RAZEM	7,825
34 d.1.4	KNNR 2 1402- 05 zał. szcz. pkt. 5.3 wsp. do R- 1,15	Malowanie farbą lateksową ścian kl. schodowej	m2		
		{parter -piętro} 10 * 3 + 1,5 * 6 * 4	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
1.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
35 d.1.5	cena zakładowa	Balustrady schodowe - ponowny montaż	m		
		poz.9	m	8,100	
				RAZEM	8,100
36 d.1.5	cena zakładowa	Pochwył ponowny montaż - wewn. klatka schodowa	m		
		poz.9	m	8,100	
				RAZEM	8,100
37 d.1.5	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie krtek wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.6	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.6		Instalacje sanitarne			
38 d.1.6	KNNR 8 0118- 03	Wymiana hydrantu ściennego wewnętrznego-wraz z szafką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.6	KNNR 8 0412- 05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.1.6	KNNR 8 0422- 07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego wykorzystania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycięcia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1.6	KNNR 8 0402-02 analogia	Wymiana rurociągu centralnego ogrzewania na rury wielowarstwowe typu PEX	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
42 d.1.6	KNR 0-31 0207-03	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie do instalacji (podejście)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.6	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie - bez kosztu grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		KORYTARZ			
2.1		Prace rozbiórkowe			
44 d.2.1	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.2.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
46 d.2.1	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
		{korytarz} 12,85 * 2,5 * 2 + 1,67 * 2,5 * 2	m2	72,600	
		- 4 * 0,8 * 2 - 2,30 * 2	m2	-11,000	
				RAZEM	61,600
47 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		3 + 1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		22,14	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
49 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{drzwi} poz.45 * 1,80 * 0,05	m3	0,360	
		poz.46 * 0,12	m3	7,392	
		{farba} [poz.48] * 0,005	m3	0,111	
				RAZEM	7,863
2.2		Drzwi wewnętrzne			
50 d.2.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
		0,8 * 2,05 * 4	m2	6,560	
				RAZEM	6,560
2.3		Podłoga i posadzki			
52 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		22,14	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
53 d.2.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.52	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
54 d.2.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (gr. 3mm pod płytki ceramiczne) Krotkość = - 2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
55 d.2.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm; układanych metodą zwykłą - bez kosztu płytek (materiał Inwestora)	m2		
		poz.52	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
56 d.2.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
		12,85 * 2 - 4 * 0,8 + 1,67 * 2 - 2,3	m	23,540	
				RAZEM	23,540
2.4		Tynki, okładziny i malowanie			
57 d.2.4	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		poz.48	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
58 d.2.4	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.46 * 50%	m	30,800	
				RAZEM	30,800
59 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		61,60	m2	61,600	
				RAZEM	61,600
60 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.48	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
61 d.2.4	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowā, systemowā, tynkōw gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektowā- bez łazienek	m2		
		poz.59	m2	61,600	
				RAZEM	61,600
62 d.2.4	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowā, systemowā, tynkōw gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektowā	m2		
		poz.60	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
63 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.61	m2	61,600	
				RAZEM	61,600
64 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.62	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
65 d.2.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbā białā emulsyjną akrylowā sufitów	m2		
		{sufity} poz.64	m2	22,140	
				RAZEM	22,140
66 d.2.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbā białā emulsyjną akrylowā ścian	m2		
		66,000	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
2.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
67 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.47	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		SALA KLUBOWA			
3.1		Prace rozbiórkowe			
68 d.3.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV} 1,5 * 2,7 * 2	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
69 d.3.1	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		53,28	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
70 d.3.1	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
71 d.3.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		53,28	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
72 d.3.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		5,90 * 2 * 2,5 + 8,15 * 2 * 2,5 + 3,15 * 2 + 1,7 * 2 - 2,7 * 1,5 * 2 - 0,8 * 2 - 2 * 1,6	m2	67,050	
				RAZEM	67,050
73 d.3.1	KNR 4-01 0330- 06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla pionów c.o.	m2		
		0,5 * 3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
74 d.3.1	KNR 4-01 0336- 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3+3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
75 d.3.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu:	m3		
		{cegła} poz.73 * 0,12 + poz.74 * 0,12 * 0,12	m3	0,266	
		{wykładzina pcv} poz.69 * 0,006	m3	0,320	
		{farba} [poz.71 + poz.72] * 0,005	m3	0,602	
				RAZEM	1,188
3.2		Drzwi wewnętrzne			
76 d.3.2	KNR 4-01 0318- 03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - pod drzwi przesuwne	m2		
		2 * 1,6	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
77 d.3.2	KNR-W 2-02 1024-02 SST 1.5.0	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m2		
		2 * 1,6	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
3.3		Podłoża i posadzki			
78 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		53,28	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
79 d.3.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.78	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
80 d.3.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz.78	m2	53,280	
				RAZEM	53,280

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.3.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.78	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
3.4		Tynki, okładziny i malowanie			
82 d.3.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		53,28	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
83 d.3.4	KNR 4-01-0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.72 * 50%	m	33,525	
				RAZEM	33,525
84 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.72	m2	67,050	
				RAZEM	67,050
85 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.71	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
86 d.3.4	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową- bez łazienek	m2		
		poz.84	m2	67,050	
				RAZEM	67,050
87 d.3.4	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.85	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
88 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.86	m2	67,050	
				RAZEM	67,050
89 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.87	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
90 d.3.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.89	m2	53,280	
				RAZEM	53,280
91 d.3.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.86	m2	67,050	
				RAZEM	67,050
3.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
92 d.3.5	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kratki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.70	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3.6		Instalacje sanitarne			
93 d.3.6	KNNR 8 0412- 05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.3.6	KNNR 8 0422- 07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego wykorzystania	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.3.6	KNR 8 0402-02 analogia	Wymiana rurociągu centralnego ogrzewania na rury wielowarstwowe typu PEX	m		
		2 * 6 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
96 d.3.6	KNR 0-31 0207-03	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie do instalacji (podejście)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.3.6	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie - bez kosztu grzejnika	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.3.6	wycena indywidualna	Dostawa urządzeń klimatyzacji (klimatyzatorów + agregatów)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.3.6	KNR 7-24 0104-01 analogia	Montaż elementów klimatyzatora	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3.6	KNR 7-24 0153-01	Agregaty montaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.3.6	KNR 7-24 0235-02	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
102 d.3.6	KNR 7-24 0513-02	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.3.6	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.3.6	KNR 7-24 0515-02	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.3.6	KNR 7-24 0516-02	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		SALA DO ZAJĘĆ			
4.1		Prace rozbiórkowe			
106 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,5* 1,5	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
107 d.4.1	KNR 4-04 1006-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.4.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
110 d.4.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
112 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		3,40 * 2,5 * 2 + 5,39 * 2 * 2,5 - 1,5 * 1,15 - 0,8 * 2 * 2	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
113 d.4.1	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębok. do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla pionów c.o.	m2		
		0,5 * 3	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
114 d.4.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3 + 3	m	6,000	
				RAZEM	6,000
115 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami- koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz. 113 * 0,12 + poz. 114 * 0,12 * 0,12	m3	0,266	
		{wykładzina pcv} poz. 109 * 0,006	m3	0,110	
		{farba} [poz. 111 + poz. 112] * 0,005	m3	0,286	
				RAZEM	0,662
4.2		Drzwi wewnętrzne			
116 d.4.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych- ościeżnica stalowa, kątowna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne	m2		
		0,8 * 2,05	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
4.3		Podłoga i posadzki			
118 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
119 d.4.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz. 118	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
120 d.4.3	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz. 118	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
121 d.4.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz. 118	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
4.4		Tynki, okładziny i malowanie			
122 d.4.4	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		18,27	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
123 d.4.4	KNR 4-01 0705-02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.112 * 50%	m	19,513	
				RAZEM	19,513
124 d.4.4	NNRNKB.202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.112	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
125 d.4.4	NNRNKB.202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.111	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
126 d.4.4	KNR 2-02 2009- 02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową- bez łazienek	m2		
		poz.124	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
127 d.4.4	KNR 2-02 2009- 04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.125	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
128 d.4.4	NNRNKB.202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.126	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
129 d.4.4	NNRNKB.202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.127	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
130 d.4.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.129	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
131 d.4.4	KNNR 2 1402- 05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.126	m2	39,025	
				RAZEM	39,025
4.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
132 d.4.5	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.110	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		Instalacje sanitarne			
133 d.4.6	KNNR 8 0412- 05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.4.6	KNNR 8 0422- 07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego wykorzystania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.4.6	KNNR 8 0402- 02 analogia	Wymiana rurociągu centralnego ogrzewania na rury wielowarstwowe typu PEX	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
136 d.4.6	KNR 0-31 0207- 03	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie do instalacji (podejście)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.4.6	KNR 0-31 0205- 02	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie - bez kosztu grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ANEKS KUCHENNY			
5.1		Prace rozbiórkowe			
138 d.5.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn. {okna PCV } 1,5 * 1,5	m2 m2		
				2,250	
				RAZEM	2,250
139 d.5.1	KNR 4-01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
140 d.5.1	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.5.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
142 d.5.1	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		3,35 * 2,5 * 2 + 3,40 * 2 * 2,5 - 1,5 * 1,15 - 0,8 * 2	m2	30,425	
				RAZEM	30,425
143 d.5.1	KNR 4-01 0330- 06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla pionów c.o. I wod-kan	m2		
		0,5 * 3 + 1 * 1	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
144 d.5.1	KNR 4-01 0336- 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3 + 3 + 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
145 d.5.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.143 * 0,12 + poz.144 * 0,12 * 0,12	m3	0,473	
		{wykładzina pcv} poz.139 * 0,006	m3	0,068	
		{farba} [poz.141 + poz.142] * 0,005	m3	0,209	
				RAZEM	0,750
5.2		Podłoża i posadzki			
146 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
147 d.5.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.146	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
148 d.5.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		poz.146	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
149 d.5.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.146	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
5.3		Tynki, okładziny i malowanie			
150 d.5.3	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		11,38	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
151 d.5.3	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach - przyjęto 50%	m		
		poz.142 * 50%	m	15,213	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,213
152 d.5.3	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej - fartuch nad blatem kuchennym	m2		
		3,5 * 0,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
153 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.142 - poz.152	m2	27,625	
				RAZEM	27,625
154 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.141	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
155 d.5.3	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodnie z dokumentacją projektową- bez łazienek	m2		
		poz.153	m2	27,625	
				RAZEM	27,625
156 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na sufitach, zgodnie z dokumentacją projektową	m2		
		poz.154	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
157 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie	m2		
		poz.155	m2	27,625	
				RAZEM	27,625
158 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		poz.156	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
159 d.5.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.158	m2	11,380	
				RAZEM	11,380
160 d.5.3	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		poz.153	m2	27,625	
				RAZEM	27,625
5.4		Pozostałe prace wykończeniowe			
161 d.5.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.140	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.5		Instalacje sanitarne			
162 d.5.5	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
163 d.5.5	KNR-W 4-01 0326-01	Naprawa bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
164 d.5.5	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociagi z rur warstwowych o śr. zewn. 16x2,2 mm	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
165 d.5.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 16 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.5.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.5.5	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowe podejścia ściennego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.5.5	KNNR 4 0137-02	Bateria zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.5.5	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
170 d.5.5	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.164	m	5,500	
				RAZEM	5,500
171 d.5.5	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.170	m	5,500	
				RAZEM	5,500
172 d.5.5	KNR 0-35 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.164	m	5,500	
				RAZEM	5,500
173 d.5.5	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	1,000
174 d.5.5	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
175 d.5.5	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.5.5	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywaki z blachy 1-komorowe z ociekaczem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
177 d.5.5	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.5.5	KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego wykorzystania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.5.5	KNNR 8 0402-02 analogia	Wymiana rurociągu centralnego ogrzewania na rury wielowarstwowe typu PEX.	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.5.5	KNR 0-31 0207-03	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie do instalacji (podejście)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.5.5	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie - bez kosztu grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		POMIESZCZENIE WC			
6.1		Prace rozbiórkowe			
182 d.6.1	KNR-W 2-02 0923-01	Zabezpieczenie okien przed zniszczeniem folią osłonową od wewn.	m2		
		{okna PCV } 1,5 * 0,9 * 2	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
183 d.6.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.6.1	KNR 4-01 0349-02 SST 1.0.0	Rozebranie przegród ustępowych i natryskowych murowanych z płytkami ceramicznymi	m3		
		2,20 * 5 * 0,18	m3	1,980	
				RAZEM	1,980
185 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		7,39	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
186 d.6.1	KNR 4-01 0819-15 SST 1.0.0	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		2,20 * [3,40 + 4,25 + 1,55] - 0,9 * 1,5 * 2	m2	17,540	
				RAZEM	17,540
187 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		0,3 * [3,40 + 4,25 + 1,55]	m2	2,760	
				RAZEM	2,760
188 d.6.1	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla pionów c.o. i wod-kan	m2		
		0,5 * 3 + 1 * 1	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
189 d.6.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3 + 3 + 6 + 6	m	18,000	
				RAZEM	18,000
190 d.6.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek . kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.188 * 0,12 + poz.189 * 0,12 * 0,12	m3	0,559	
		poz.186 * 0,02	m3	0,351	
		{farba} [poz.185 + poz.187] * 0,005	m3	0,051	
				RAZEM	0,961
6.2		Podłoża i posadzki			
191 d.6.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		7,39	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
192 d.6.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.191	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
193 d.6.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.191	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
194 d.6.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.191	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
6.3		Podłoża i posadzki:			
195 d.6.3	KNR-W 4-01 0806-03	Naprawa istniejącej posadzki z lastriko- przeszlifowanie, wyrównanie i wzmocnienie	m2		
		7,39	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
196 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		7,39	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
197 d.6.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.196	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
198 d.6.3	NNRNKB 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (gr. 3mm pod płytki ceramiczne) Krotność = -2	m2		
	parter	poz.196	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
199 d.6.3	KNR 0-12 1118- 03 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Płytki o specjalnych wzorach.	m2		
		poz.196	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
200 d.6.3	KNR 0-12 1119- 01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
		3,40 + 4,25 + 1,55 + 2,43 + 2,57	m	14,200	
				RAZEM	14,200
6.4		Tynki, okładziny i malowanie			
201 d.6.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		7,39	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
202 d.6.4	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		(3,40 + 4,25 + 1,55) * 50%	m	4,600	
				RAZEM	4,600
203 d.6.4	KNR 0-14 2012- 01	Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowymi akustycznych (perforowany) gr. 12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników	m2		
		7,390	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
204 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.185	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
205 d.6.4	KNR 2-02 0613- 03	Ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm na ruszcie stropu podwieszonego	m2		
		poz.203	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
206 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie i glazurę	m2		
		poz.208 + poz.210	m2	28,750	
				RAZEM	28,750
207 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		7,390	m2	7,390	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,390
208 d.6.4	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi na zaprawie klejowej	m2		
		$(3,40 + 4,25 + 1,55 + 2,43 + 2,57 - 0,9 * 1,5 * 2) * 2,20$	m2	25,300	
				RAZEM	25,300
209 d.6.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{sufity} poz.207	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
210 d.6.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		$(3,40 + 4,25 + 1,55 + 2,43 + 2,57 - 0,9 * 1,5 * 2) * 0,3$	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
6.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
211 d.6.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.183	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6		Instalacje sanitarne			
212 d.6.6	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd	m		
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
213 d.6.6	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
214 d.6.6	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
215 d.6.6	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
216 d.6.6	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
217 d.6.6	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
218 d.6.6	KNR-W 4-01 0326-01	Naprawa bruzd	m		
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
219 d.6.6	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 i 20 mm	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
220 d.6.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 16 i 20 mm	szt.		
		4 + 2	szt.	6,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
221 d.6.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do zaworu WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.6.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.6.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowa-podejścia ściennego	szt.		
		1.+ 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
224 d.6.6	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.6.6	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
226 d.6.6	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.6.6	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) poz.219	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
228 d.6.6	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.227	m	12,000	
				RAZEM	12,000
229 d.6.6	KNR 0-35 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.219	m	12,000	
				RAZEM	12,000
230 d.6.6	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt		
		1 + 1	szt	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	1,000
231 d.6.6	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
232 d.6.6	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
233 d.6.6	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
234 d.6.6	KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego wykorzystania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
235 d.6.6	KNNR 8 0402-02 analogia	Wymiana rurociągu centralnego ogrzewania na rury wielowarstwowe typu PEX	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
236 d.6.6	KNR 0-31 0207-03	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie do instalacji (podejście)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
237 d.6.6	KNR 0-31 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie - bez kosztu grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		POMIESZCZENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
7.1		Prace rozbiórkowe			
238 d.7.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
239 d.7.1	KNR 4-01 0349-02 SST 1.0.0	Rozebranie przegród ustępowych i natryskowych murowanych z płytkami ceramicznymi	m3		
		2,70 * 2,5 * 0,18	m3	1,215	
				RAZEM	1,215
240 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze stropów	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
241 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		2,20 * 2,70	m2	5,940	
				RAZEM	5,940
242 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 z użyciem środków chemicznych- powierzchnie nie skuwane	m2		
		0,3 * 4,3	m2	1,290	
				RAZEM	1,290
243 d.7.1	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- dla pionów c.o. I wod-kan	m2		
		0,5 * 3 + 1 * 1	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
244 d.7.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- pod instalacje	m		
		3 + 3 + 6 + 6	m	18,000	
				RAZEM	18,000
245 d.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu z rozbiórek kontenerami-koszt dostawy, załadunku, wywozu na wysypisko z kosztami utylizacji gruzu	m3		
		{cegła} poz.243 * 0,12 + poz.244 * 0,12 * 0,12	m3	0,559	
		poz.241 * 0,02	m3	0,119	
		{farba} [poz.240 + poz.242] * 0,005	m3	0,035	
				RAZEM	0,713
7.2		Podłoża i posadzki			
246 d.7.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
247 d.7.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.246	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
248 d.7.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.246	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
249 d.7.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.246	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
7.3		Podłoża i posadzki			
250 d.7.3	KNR-W 4-01 0806-03	Naprawa istniejącej posadzki z lastriko- przeszlifowanie, wyrównanie i wzmocnienie	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
251 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych pod masę samopoziomującą- pod posadzki	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
252 d.7.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm - pod posadzki	m2		
		poz.251	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
253 d.7.3	KNR 0-12 1118- 03 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. Płytki o specjalnych wzorach.	m2		
		poz.251	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
254 d.7.3	KNR 0-12 1119- 01	Cokoliki, z płytek gresowych	m		
	hol	2,70 * 2 + 2,40 * 2 - 0,9	m	9,300	
				RAZEM	9,300
7.4		Tynki, okładziny i malowanie			
255 d.7.4	KNR 4-01 0619- 09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunięciem spoin na głęb. 2,0cm	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
256 d.7.4	KNR 2-02 0121- 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2		
		2,40 * 2,5 + 2,6 * 2,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
257 d.7.4	KNR 4-01 0705- 02	Uzupełnienie tynku, z wyrównaniem nierówności, na istniejących ścianach	m		
		4,65 * 50%	m	2,325	
				RAZEM	2,325
258 d.7.4	KNR 0-14 2012- 01	Sufit podwieszony z płyt gipsowo - kartonowymi akustycznych (perforowany) gr. 12,5mm na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników	m2		
		5,650	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
259 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.240	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
260 d.7.4	KNR 2-02 0613- 03	Ułożenie wełny mineralnej gr. 5cm na ruszcie stropu podwieszonego	m2		
		poz.258	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
261 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni pionowych- ścian pod malowanie i glazurę	m2		
		poz.256 + poz.263 + poz.265	m2	37,590	
				RAZEM	37,590
262 d.7.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych -sufitów pod malowanie	m2		
		7,390	m2	7,390	
				RAZEM	7,390

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
263 d.7.4	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami glazurowymi, na zaprawie klejowej	m2		
		$(2,4 * 2 + 2,6 * 2 - 0,9) * 2,20$	m2	20,020	
				RAZEM	20,020
264 d.7.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową sufitów	m2		
		{suffity} poz.262	m2	7,390	
				RAZEM	7,390
265 d.7.4	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą białą emulsyjną akrylową ścian	m2		
		$(2,4 * 2 + 2,6 * 5 - 0,9) * 0,3$	m2	5,070	
				RAZEM	5,070
7.5		Pozostałe prace wykończeniowe			
266 d.7.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacji grawitacyjnej w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.238	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7.6		Instalacje sanitarne			
267 d.7.6	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd	m		
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
268 d.7.6	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
269 d.7.6	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		2	m	2,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
270 d.7.6	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
271 d.7.6	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1	msc.	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
272 d.7.6	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.7.6	KNR-W 4-01 0326-01	Naprawa bruzd	m		
		3 * 2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
274 d.7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0601-01	Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 i 20mm	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
275 d.7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-01	Łączniki do rur wielowarstwowych o śr. 16 i 20mm	szt.		
		4 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
276 d.7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do zaworu WC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Połączenie armatury o śr. 16 mm - podejście ściennie do baterii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
278 d.7.6	KNR 2-15/GEBERIT 0602-08	Płytki montażowa podejścia ściennego	szt.		
		1 + 1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
279 d.7.6	KNNR 4 0137-03	Baterie umywalkowe jednocyfrowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.7.6	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
281 d.7.6	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.7.6	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.274	m	12,000	
				RAZEM	12,000
283 d.7.6	KNNR 4 0128-02	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		poz.282	m	12,000	
				RAZEM	12,000
284 d.7.6	KNR 0-35 0128-26	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm	m		
		poz.274	m	12,000	
				RAZEM	12,000
285 d.7.6	KNNR 8 0116-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - włączenie instalacji do rurociągu istniejącego	szt		
		1 + 1	szt	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		1	m	1,000	
		ilość zaworów		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	1,000
286 d.7.6	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
287 d.7.6	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.7.6	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
289 d.7.6	KNNR 8 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego - do ponownego wykorzystania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290 d.7.6	KNNR 8.0402- 02 analogia	Wymiana rurociągu centralnego ogrzewania na rury wielowarstwowe typu PEX	m		
		6 * 2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
291 d.7.6	KNR 0-31 0207- 03	Grzejniki stalowe panelowe - podłączenie do instalacji (podejście)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
292 d.7.6	KNR 0-31 0205- 02	Grzejniki stalowe panelowe montowane na ścianie - bez kosztu grzejnika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.7		Wyposażenie wc dla niepełnosprawnych			
293 d.7.7	KNR 2-02 1217- 01	Montaż poręczy ściennych - ze stali pokrytej farbą poliesterową o śr. 32mm - w łazience dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000