


Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.448	km	0.448	
				RAZEM	0.448
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 42.15	m ³	42.150	
				RAZEM	42.150
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1827	m ²	1827.000	
				RAZEM	1827.000
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1827*2	m ²	3654.000	
				RAZEM	3654.000
5	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
6	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 71.60	m ³	71.600	
				RAZEM	71.600
7	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 896	m ²	896.000	
				RAZEM	896.000


 Andrzej Zimnow
 UG ZWierzyn Góreckdz 501
 UG ZWierzyn Góreckdz 501
 Dział w e g o r 4 2 1