

PRZEBUDOWA DROGI GÓRKI NOTECKIE - KOLONIA SANTOCKO ODCINEK 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA DROGI GÓRKI NOTECKIE - KOLONIA SANTOCKO ODCINEK 1</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km		
d.1		0,75	km	0,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,750</b>
2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.1		10	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
4		Wykonanie przepustu z rur HDPE, śr. 80cm na fundamencie z kruszywa łamanego 0/31,5mm w geowłókninie z obrukowaniem wlotu i wylotu brukowcem na łwie z betonu C12/15 i wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2	m		
d.2		11	m	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
5	KNNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi	m3		
d.3		333,90	m3	333,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>333,900</b>
6	KNNR 1 0402-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu III-IV	m3		
d.3		4,85	m3	4,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,850</b>
<b>4</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
d.4		1610	m2	1 610,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 610,000</b>
8	KNNR 6 1005-04 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
d.4		3600	m2	3 600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 600,000</b>
9	KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
d.4		3525	m2	3 525,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 525,000</b>
10	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m2		
d.4		110	m2	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
11	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenia	m2		
d.4		1500	m2	1 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,000</b>
12	KNNR 6 0113-04	Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych 0/16mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
d.4		1500	m2	1 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,000</b>

PRZEBUDOWA DRUGI GÓRKI NOTECKIE - KOLONIA SANTOCKO ODCINEK 1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego w-wa ścierna wg WT-1 i WT-2 AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna)	m2		
		3560	m2	3 560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 560,000</b>
14	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 AC 16W o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścierna)	m2		
		3560	m2	3 560,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 560,000</b>
<b>6</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
15	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 500,000</b>
16	KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy ulepszonych z mieszanki z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1046,25	m2	1 046,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 046,250</b>
17	KNNR 6 0112-05	Wykonanie przykrycia sączka żwirem płukanym frakcji 8/16mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		450	m2	450,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450,000</b>
18	KNNR 6 0601-05	Sączki ze żwiru płukanego	m		
		600	m	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
<b>7</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
19	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		28	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>